

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Paket : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabo-Tabo Selatan

Lokasi : Desa Tabo-Tabo, Kec. Bungoro Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Pagu : Rp. 534.863.000,-

Instansi : Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Pangkep

Tahun Anggaran : 2023

Sumber Dana : DAK

Masa Pelaksanaan : 180 Hari Kalender

Maksud Kegiatan	Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabo-Tabo Selatan sesuai Rencana kerja dengan Spesifikasi yang dipersyaratkan
Lingkup Pekerjaan	1. Pekerjaan Persiapan - Mobilisasi dan Demobilisasi - Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja - Pembersihan Lahan 2. Pekerjaan Rehab Saluran Existing - Pasangan Batu 1 : 3 - Plesteran 1 : 3 - Pengadaan Pintu Air dan Pemasangan (B=500, H=500) 3. Penambahan Lining Saluran - Galian Tanah Biasa - Pasangan Batu 1 : 3 - Pasangan Batu 1 : 3 (Lantai Saluran) - Urugan Pasir (Lantai Saluran) - Plesteran 1 : 3 4. Pekerjaan Proteksi Saluran - Galian Tanah Biasa - Timbunan Tanah Kembali - Pasangan Batu 1 : 3

	- Plesteran 1 : 3
	5. Pekerjaan Bendung a. Sayap Bendung - Galian Tanah Biasa - Timbunan Tanah Kembali - Pasangan Batu 1 : 3 - Plesteran 1 : 3 - Plesteran 1 : 3 Top Profil b. Galian Endapan di Hulu Bendung c. Mercu Bendung - Bongkaran Pasangan Batu dan Pemanfaatan Batu Bekas Bongkaran - Pasangan Batu Bekas Bongkaran 1 : 3 - Pasangan Batu Baru 1 : 3 - Plesteran 1 : 3 - Pasangan Batu Kosong d. Kolam Olak - Pasangan Batu 1 : 3 - Plesteran 1 : 3 e. Baya-Baya - Bongkaran Pasangan Batu dan Pemanfaatan Batu Bekas Bongkaran - Pasangan Batu Bekas Bongkaran 1 : 3 - Pasangan Batu 1 : 3 - Plesteran 1 : 3 - Plesteran Top Profil 1 : 3 f. Pengadaan dan Pemasangan Papan Operasi g. Pengadaan dan Pemasangan Papan Duga (Alat Ukur Ketinggian Air)
	6. Pekerjaan Gorong-Gorong a. Pasangan Batu 1 : 3 Batu Gorong-Gorong - Galian Tanah Biasa - Timbunan Tanah Kembali - Pasangan Batu 1 : 3 - Plesteran 1 : 3 b. Pelat Beton Bertulang - Besi Tulangan - Beton K-225 - Bekisting