URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Paket : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kajuara

Lokasi : Desa/Kel. Kalabbirang, Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Pagu : Rp. 610.787.000,-

Instansi : Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang Kab. Pangkep

Tahun Anggaran : 2023

Sumber Dana : DAK

Masa Pelaksanaan : 180 Hari Kalender

Maksud Kegiatan	Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kajuara sesuai Rencana kerja dengan Spesifikasi yang dipersyaratkan
Lingkup Pekerjaan	1. Pekerjaan Persiapan - Mobilisasi dan Demobilisasi - Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja - Pembersihan Lahan 2. Pekerjaan Bendung - Galian Endapan di Hulu Bendung - Pengadaan dan Pemasangan Papan Operasi - Pengadaan dan Pemasangan Papan Duga(B=500, H=500) 3. Rehab. Pekerjaan Saluran Existing - Bongkaran Pasangan Batu - Pasangan Batu 1 : 3 - Plesteran 1 : 3 - Urugan Pasir (Lantai Saluran) - Pasangan Batu 1 : 3 (Lantai Saluran)